



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL:

DATA:

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe					
	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	m³	(C)	165,00					
	Equipamento	Unid.	Coef.	% Prod.	% Improd.	vl. Prod.	vl. Improd.	Parcial	
E0002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina (104kw)	H	1,0000	1,00	0,00	R\$241,54	R\$97,38	R\$241,54	
E0005	Motoniveladora : Caterpillar : 120G - (93kw)	H	1,0000	0,78	0,22	R\$173,80	R\$59,11	R\$148,57	
E0008	Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 (127kw)	H	1,0000	0,77	0,23	R\$243,78	R\$101,75	R\$211,11	
Total Equipamento (A)								R\$601,22	
	Mão de Obra	Unid.	Coef.	K	vl. Unit.	Encargos %	vl. Total	Parcial	
O0010	Encarregado de turma	H	1,0000	1,00	R\$ 7,17	93,43	R\$ 13,87	R\$ 13,87	
O0023	Servente	H	3,0000	1,00	R\$ 4,68	93,43	R\$ 9,05	R\$ 27,16	
Total Mão de Obra								R\$41,03	
Total Mão de Obra com 15,51 % de Ferramentas (B)								R\$47,39	
Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))								R\$3,93	
	Material	Unid.	Coef.			vl.Unit.	Parcial		
M0222	Indenização de jazida	m³	1,0000			R\$0,01	R\$0,01		
Total Material (E)								R\$0,01	
Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)								R\$3,94	
BDI: 0%								R\$ 3,94	



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL:

DATA:

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe				
	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS	H	(C)	1,00				
	Equipamento	Unid.	Coef.	% Prod.	% Improd.	vl. Prod.	vl. Improd.	Parcial
E0117	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA (32kw)	H	0,0001	1,00	0,00	R\$44,94	R\$17,31	R\$0,00
							Total Equipamento (A)	R\$0,00
							Total Mão de Obra com 0 % de Ferramentas (B)	R\$0,00
							Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))	R\$0,00
							Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)	R\$0,00
							BDI: 0 %	R\$ 0,00



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL:

DATA:

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe				
	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO	H	(C)	1,00				
	Equipamento	Unid.	Coef.	% Prod.	% Improd.	vl. Prod.	vl. Improd.	Parcial
E0117	Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA (32kw)	H	0,0000	1,00	0,00	R\$44,94	R\$17,31	R\$0,00
						Total Equipamento (A)		R\$0,00
						Total Mão de Obra com 0 % de Ferramentas (B)		R\$0,00
						Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))		R\$0,00
						Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)		R\$0,00
						BDI:	0 %	R\$ 0,00



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL:

DATA:

OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção	Equipe	
	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO	H	(C)	1,00	
				Total Mão de Obra com 0 % de Ferramentas (B)	R\$0,00
				Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))	R\$0,00
Material	Unid.	Coef.	vl.Unit.	Parcial	
M2779	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	9,9000	R\$2,45	
				Total Material (E)	R\$24,26
				Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)	R\$24,26
				BDI: 0%	R\$ 24,26