



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL: BR 163 / Forlândia - Município: Santarém/PA, sob a jurisdição do 3º NR.

DATA:

OBRA: Recuperação de 3 pontes e construção de 5 pontes de madeira de lei na Rodovia Transforlândia

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção Equipe					
	Expurgo de jazida (const e restr)	m³	(C)	106,00				
	Equipamento	Unid.	Coef.	% Prod.	% Improd.	vl. Prod.	vl. Improd.	Parcial
E0002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina (104kw)	H	1,0000	1,00	0,00	R\$234,66	R\$97,38	R\$234,66
						Total Equipamento (A)		R\$234,66
	Mão de Obra	Unid.	Coef.	K	vl. Unit.	Encargos %	vl. Total	Parcial
O0010	Encarregado de turma	H	0,3000	1,00	R\$ 12,40	93,43	R\$ 23,99	R\$ 7,20
O0023	Servente	H	2,0000	1,00	R\$ 4,54	93,43	R\$ 8,78	R\$ 17,56
						Total Mão de Obra		R\$24,76
						Total Mão de Obra com 15,51 % de Ferramentas (B)		R\$28,60
						Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))		R\$2,48
						Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)		R\$2,48
						BDI: 30 %		R\$ 3,22



Relatório de composição de custos de serviços



EDITAL:

LICITADOR:

LOCAL: BR 163 / Forlândia - Município: Santarém/PA, sob a jurisdição do 3º NR.

DATA:

OBRA: Recuperação de 3 pontes e construção de 5 pontes de madeira de lei na Rodovia Transforlândia

Classific.	Descrição do Serviço	Unidade	Produção Equipe					
	Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.)	m2	(C)	571,00				
	Equipamento	Unid.	Coef.	% Prod.	% Improd.	vl. Prod.	vl. Improd.	Parcial
E0002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina (104kw)	H	1,0000	1,00	0,00	R\$234,66	R\$97,38	R\$234,66
Total Equipamento (A)								R\$234,66
	Mão de Obra	Unid.	Coef.	K	vl. Unit.	Encargos %	vl. Total	Parcial
O0010	Encarregado de turma	H	0,5000	1,00	R\$ 12,40	93,43	R\$ 23,99	R\$ 11,99
O0023	Servente	H	2,0000	1,00	R\$ 4,54	93,43	R\$ 8,78	R\$ 17,56
Total Mão de Obra								R\$29,55
Total Mão de Obra com 15,51 % de Ferramentas (B)								R\$34,13
Custo Unitário (D) = ((A) + (B) / (C))								R\$0,47
Total do Serviço = Custo Unitário (D) + (E) + (F) + (G)								R\$0,47
							BDI: 30 %	R\$ 0,61