



PLANILHA
DE
PREÇOS

SERVIÇOS : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTATIVAS
TRECHOS: BR-316 (KM 1,6 / TREVO ACESSO PA-404 - KM 18,0) / AVENIDA INDEPENDÊNCIA (ROD. MÁRIO COVAS / BR-316) / ALÇA VIÁRIA (BR-316 / Rotatória PA-151) / PA 402 (BR-316 / AURÁ)
LOTE: ÚNICO
JURISDIÇÃO: 1º NÚCLEO REGIONAL

EMPRESA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	BASE SETRAN - CP
			QUANT.
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00
1.2	Placa da Obra (6,00 m x 3,00 m) x 4,00 und	m ²	115,57
II	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO BR-316/AV. INDEPENDÊNCIA		
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m ²	193.650,00
2.2	Esc. e carga material de jazida (consv)	m ³	38.846,19
2.3	Transp. Local c/ basc. 10m3 rodov. Pav. (DMT=15 Km)	tKm	888.853,50
2.4	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m ³	32.920,50
2.5	Roçada manual	ha	387,30
2.6	Recomp. De guarda corpo pontes em concreto	m	500,00
2.7	Recomposição de defesa metálica	m	500,00
2.8	Caiação de meio-fio e pontes	m ²	38.730,00
2.9	Recuperação de defeitos localizados com seixo "in natura"	m ³	3.718,08
2.10	Tapa Buraco em C.B.U.Q	Ton	13.013,28
2.11	Execução de guarda rodas - barreira de concreto tipo new jersey - Fornecimento e Instalação	m	1.938,00
2.12	Recomposição de gradil metálico com pintura	m ²	4.841,25
2.13	Recomposição de passarela metálica de pedestre (Av. Independência)	m ²	144,00
2.14	Recomposição de passarela de pedestre em concreto (20 Mpa) (Av. Independência)	m ³	96,00
III	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO BR 316/AV. INDEPENDÊNCIA		
3.1	Base solo estabilizado granul. s/mistura (DMT = 15 Km)	m ³	5.283,74
3.2	Imprimação	m ²	75.329,85
3.3	Pintura de ligação	m ²	262.492,58
3.4	CBUQ - capa rolamento AC/BC	Ton	13.029,55
3.5	Tratamento superficial simples com emulsão BC (Av. Independência)	m ²	23.238,00
3.6	Reciclagem c/ cimento e incorp. Rev. asfáltico	m ³	8.811,08
3.7	Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm SC	m ²	38.730,00
3.8	Fresagem descontínua (e=4cm)	m ³	4.473,32
IV	SERVIÇOS DE DRENAGEM BR-316/AV. INDEPENDÊNCIA		
4.1	Escavação mecânica de vala em mater. de 1a cat.	m ³	7.986,00
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m ³	6.013,49
4.3	Caixa de ligação e passagem - CPL 06 AC/BC	und	40,00
4.4	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 AC/BC	m	19.365,00
4.5	Valeta prot.corte/aterro s/ver. - VPC 06/VPA 06	m	1.161,90
4.6	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC	und	40,00
4.7	Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	40,00
4.8	Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC	m	19.365,00
4.9	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto Fck=15 Mpa c/ junta seca)	m ²	3.873,00
4.10	Recomposição de tubo D=0,60 m (Av. Independência)	m	300,00
4.11	Recomposição de tubo D=0,80 m	m	700,00
4.12	Recomposição de tubo D=1,00 m	m	1.200,00
4.13	Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC	und	24,00
4.14	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	24,00
4.15	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	24,00



PLANILHA
DE
PREÇOS

SERVIÇOS : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROT

TRECHOS: BR-316 (KM 1,6 / TREVO ACESSO PA-404 - KM 18,0) / AVENIDA
INDEPENDÊNCIA (ROD. MÁRIO COVAS / BR-316) / ALÇA VIÁRIA (BR-316 /
Rotatória PA-151) / PA 402 (BR-316 / AURÁ)

LOTE: ÚNICO

JURISDIÇÃO: 1º NÚCLEO REGIONAL

EMPRESA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	BASE SETRAN - CP
			QUANT.
V	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BR-316/AV. INDEPENDÊNCIA		
5.1	Pintura faixa-tinta b.acrífica emuls. Água - 2 anos	m ²	20.333,25
5.2	Pintura setas e zebrado - 2 anos	m ²	8.133,30
5.3	Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional	und	5.810,00
5.4	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	m ²	1.940,00
VI	SINALIZAÇÃO VERTICAL BR-316/AV. INDEPENDÊNCIA		
6.1	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m ²	2.904,75
6.2	Manutenção preventiva e corretiva semafórica	und	516,00
6.3	Implantação de semáforo (Tipo 1)	und	2,00
6.4	Implantação de semáforo (Tipo 2)	und	5,00
VALOR TOTAL			