



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	NÚCLEO	FOLHA
				4º N.R	01
				EXTENSÃO	DATA
	OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA				
	RODOVIA: MALHA RODOVIÁRIA 4 NR				
	TRECHO:			609,40 Km	29/06/2018
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.405.240,55
1.1	Placa da obra	M2	690,00	352,79	243.425,10
1.2	Instalação de Canteiro	und	1,00	1.085.705,17	1.085.705,17
1.3	Mobilização e desmobilização	und	1,00	76.110,28	76.110,28
2.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO				10.525.808,25
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m2	609.400,00	0,55	335.170,00
2.2	Roçada manual	ha	9,14	1.476,25	13.492,93
2.3	Regularização da plataforma e abertura de valetas	m2	419.267,20	0,51	213.826,27
2.4	Tapa Buraco em CBUQ	t	11.407,97	661,92	7.551.163,50
2.5	Remendo Profundo com demolição mecânica (CBUQ e seixo)	m3	2.925,12	819,35	2.396.697,07
2.6	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m3	1.691,30	9,14	15.458,48
3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				10.934.368,81
3.1	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km)	m3	4.631,44	48,67	225.412,18
3.2	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km)	m3	3.226,77	48,67	157.046,90
3.3	Imprimação	m2	91.349,06	7,92	723.484,56
3.4	Pintura de ligação	m2	181.905,90	1,46	265.582,61
3.5	CBUQ - capa de rolamento AC/SC	t	12.746,21	622,31	7.932.093,95
3.6	Tratamento superficial simples c/emulsão SC	m2	39.001,60	6,54	255.070,46
3.7	Micro-revestimento a frio-Microflex-2,5 cm SC	m2	2.925,12	25,16	73.596,02
3.8	Fresagem descontínua revest. betuminoso	m3	3.199,35	242,85	776.962,15
3.9	Reciclagem simples c/ incorp. rev. asfáltico	m3	10.664,50	49,24	525.119,98
4.	OBRAS DE ARTE CORRENTE				1.051.944,70
4.1	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m3	3.163,21	7,45	23.565,91
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m3	2.557,40	31,24	79.893,18
4.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/SC/PC	m	140,00	866,15	121.261,00
4.4	Corpo BSTC D=1,00 m AC/SC/PC	m	150,00	1.224,77	183.715,50
4.5	Corpo BDTC D=1,00 m AC/SC/PC	m	140,00	2.538,91	355.447,40
4.6	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/SC/PC	und	23,00	2.481,21	57.067,83
4.7	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/SC/PC	und	25,00	3.847,91	96.197,75
4.8	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/SC/PC	und	23,00	5.387,76	123.918,48
4.9	Desobstrução de bueiro	m3	212,04	51,30	10.877,65
5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				2.305.745,45
5.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos (contínua)	m2	82.269,00	25,64	2.109.377,16
5.2	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos (descontínua)	m2	6.855,75	25,64	175.781,43
5.3	Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional	und	152,00	18,04	2.742,08
5.4	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	190,00	21,85	4.151,50
5.5	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	244,00	56,12	13.693,28
6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL				473.286,14
6.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	762,34	436,46	332.730,92
6.2	Pórtico metálico AC/SC	und	3,00	46.851,74	140.555,22
VALOR TOTAL COM BDI					26.696.393,90

PRAZO DE EXECUÇÃO:

12 MESES