




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ACOSTAMENTOS E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO				NÚCLEO	FOLHA
	RODOVIA: PA-124				2º N.R	01
	TRECHO: ENTRONCAMENTO ROD. PA-324 / ENTRONCAMENTO DA ROD. PA-444				EXTENSÃO	DATA
				29,70 km	12/03/2020	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				178.262,96	
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	31.960,76	31.960,76	
1.2	Instalação de canteiro	m ²	264,00	504,39	133.158,96	
1.3	Placa da obra em chapa galvanizada	m ²	36,00	365,09	13.143,24	
2.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO				5.597.944,09	
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m ²	110.000,00	0,55	60.500,00	
2.2	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m ³	5.884,20	9,15	53.840,43	
2.3	Remendo Profundo com demolição mecânica (CBUQ e seixo)	m ³	5.884,20	931,92	5.483.603,66	
3.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				7.808.350,53	
3.1	Regularização do subleito	m ²	112.130,00	0,96	107.644,80	
3.2	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 20,00 Km)	m ³	23.088,00	43,90	1.013.563,20	
3.3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT = 20,00 Km)	m ³	22.426,00	43,90	984.501,40	
3.6	Imprimação	m ²	98.810,00	10,79	1.066.159,90	
3.7	Pintura de ligação	m ²	108.820,00	1,86	202.405,20	
3.8	CBUQ - capa de rolamento AC/SC	t	7.671,81	577,97	4.434.076,03	
4.	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO				487.472,15	
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				480.108,54	
4.1.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos	m ²	8.910,00	25,66	228.630,60	
4.1.2	Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a.	m ²	203,00	36,24	7.356,72	
4.1.3	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	11.142,00	21,91	244.121,22	
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL				7.363,61	
4.2.1	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m ²	16,80	438,31	7.363,61	
5.	PROJETO				980.100,00	
5.1	Detalhamento de projeto	km	29,70	33.000,00	980.100,00	
VALOR TOTAL COM BDI					15.052.129,73	

*PREÇOS SETRAN (BASEADOS NO SICRO/DNIT)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES