GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES - DIRTEC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SETRAN	OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E ROTINEIRA RODOVIA: MALHA RODOVIÁRIA 10º NR TRECHOS: PA-255 (85,00 km), PA-419 (3,00 km), PA-423 (3,00 km), PA-427 (3,00 km), PA-429 (3,00 km), PA-437 (4,00 km) e PA-439 (3,50 km).			NÚCLEO 10º N.R EXTENSÃO (km) 104,50	FOLHA 01 DATA 09/02/2023
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QTD**	**PREÇO UNIT (R$)**	**PREÇO TOTAL (R$)**
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.865.426,57**
1.1	Mobilização e desmobilização	und	1,00	281.156,24	281.156,24
1.2	Instalação de Canteiro	m²	364,00	658,34	239.635,76
1.3	Administração Local	und	1,00	1.317.888,37	1.317.888,37
1.4	Placa da Obra	und	54,00	495,30	26.746,20
2.	**SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO**				**12.668.460,24**
2.1	Limpeza Lateral Mecanizada	m²	752.450,00	0,63	474.043,50
2.2	Roçada manual	ha	4,51	1.278,42	5.765,67
2.3	Tapa Buraco em CBUQ	m³	2.319,90	3.129,67	7.260.521,43
2.4	Remendo Profundo com demolição mecância (CBUQ e seixo)	m³	1.943,70	2.528,44	4.914.528,83
2.5	Remoção de material inservível (Bota Fora) DMT = 0 Km a 10 Km	m³	1.146,78	11,86	13.600,81
3.	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**				**5.408.485,28**
3.1	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km)	m³	7.942,00	61,13	485.494,46
3.2	Base solo estabilizado granul. s/ mistura (DMT- 20 Km)	m³	5.548,95	62,00	344.034,90
3.3	Imprimação	m²	29.260,00	15,28	447.092,80
3.4	Pintura de ligação	m²	29.260,00	4,85	141.911,00
3.5	CBUQ - capa de rolamento AC/BC	Ton	3.511,20	1.136,35	3.989.952,12
4.	**OBRAS DE ARTE CORRENTE**				**167.621,39**
4.1	Escavação mecânica de vala em mat.1a cat.	m³	835,16	8,85	7.391,17
4.2	Reaterro e compactação p/ bueiro	m³	668,50	14,49	9.686,57
4.3	Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	20,00	1.003,33	20.066,60
4.4	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	30,00	1.414,22	42.426,60
4.5	Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	20,00	2.792,32	55.846,40
4.7	Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	4,00	1.832,98	7.331,92
4.8	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	4,00	2.785,25	11.141,00
4.9	Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	4,00	2.792,32	11.169,28
4.11	Desobstrução de bueiro	m³	58,33	43,92	2.561,85
5.	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				**759.269,82**
5.1	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 2 anos (Bordo)	m²	14.672,78	48,57	712.656,92
5.3	Pintura de Setas e Zebrados durabilidade	m²	21,95	65,01	1.426,97
5.5	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	251,00	56,05	14.068,55
5.6	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	301,00	103,38	31.117,38
6.	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**				**62.515,44**
6.1	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	21,00	651,33	13.677,93
6.2	Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	und	12,00	2.370,66	28.447,92
6.3	Placa de Sinalização (2,00x1,00)m	und	10,00	1.192,23	11.922,30
6.4	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	13,00	651,33	8.467,29
VALOR TOTAL COM BDI					**20.931.778,74**

PRAZO DE EXECUÇÃO: **12 MESES**

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Francisco Leonardo Dias Tomaz (Lei 11.419/2006)
EM 17/02/2023 13:57 (Hora Local) - Aut. Assinatura: AF8401B2E5F63A99.B715D2552861AEFF.8230860D847EEBBB.A3262FFDACB049F4